

POSE DE GABARITS SUR LE FUTUR TRACÉ DU CEVA

Pose de gabarits de différents types entre les gares de Cornavin et Eaux-Vives, sur le tracé de la future liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse.

Maîtres d'ouvrages : CFF - DCTI
Années : 2004 & 2006

Description

Dans le cadre de la procédure d'approbation du projet CEVA, un piquetage provisoire a été réalisé en 2006 tout le long du tracé entre Cornavin et Eaux-Vives.

Parmi les prestations effectuées, la pose de gabarits à différents lieux clés a permis de mieux cerner l'emprise spatiale des ouvrages projetés et ainsi mieux analyser leur impact environnemental.

Ponts, tranchées, mâts, parois en verre ou antibruit, quais, acrotères, toitures, cages d'ascenseurs, cheminées, etc sont les ouvrages qui ont été modélisés par les gabarits.



Caractéristiques

- Au total, environ 80 gabarits verticaux en bois et en aluminium ont été montés.
- Hauteurs allant de 1 à 13.50 mètres.
- Piquetage effectué sur la gare de Cornavin.
- Montage de gabarits horizontaux pour modéliser l'élargissement de ponts au-dessus de voies de circulation.
- Maintenance assurée en cas de dégradations.

